

Załącznik nr 3

Szkoła Goworowo 27.07.11

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Klasa 20			
1	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do ponownego montażu	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6*8.7	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
3	KNNR-W 3 d.1 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		(6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)	m ²	143.340	
				RAZEM	143.340
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)	m ²	143.340	
				RAZEM	143.340
5	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit)	m ²		
		(6*8.7)+((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ²	96.300	
				RAZEM	96.300
6	KNR 2-02 d.1 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (Tynk GTM 75)	m ²		
		((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
7	KNR K-04 d.1 0109-02 analogia	Wykonanie lamperii (Sigma kwarc)	m ²		
		((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
8	KNR 2-17 d.1 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demontaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-17 d.1 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-07 d.1 0328-07	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 30-45 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-07 d.1 0316-01	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o wysokości 30-40 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 1500 W (grzejniki z demontażu)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02 d.1 1511-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR-W 4-01 d.1 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 5-08 d.1 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR-W 5-08 d.1 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych (oprawy z demontażu)	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	kalk. własna d.1	Malowanie parapetów farbami żywicznymi sigma (2,35*0,33)	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KSNR 2 d.1 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2		Klasa 21			
18	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do ponownego montażu	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6*8.7	m ² m ²	 52.200	
				RAZEM	52.200
20	KNR-W 3 d.2 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)	m ² m ²	 143.340	
				RAZEM	143.340
21	NNRNB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)	m ² m ²	 143.340	
				RAZEM	143.340
22	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit) (6*8.7)+((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ² m ²	 96.300	
				RAZEM	96.300
23	KNR 2-02 d.2 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (Tynk GTM 75) (6*1.5)*2+((8.7*1.5)*2)	m ² m ²	 44.100	
				RAZEM	44.100
24	KNR K-04 d.2 0109-02 analogia	Wykonanie lampertii (Sigma kwarc) (6*1.5)*2+((8.7*1.5)*2)	m ² m ²	 44.100	
				RAZEM	44.100
25	KNR 2-17 d.2 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demontaż 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-17 d.2 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-07 d.2 0328-07	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 30-45 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-07 d.2 0316-01	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o wysokości 30-40 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 1500 W (grzejniki z demontażu) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-02 d.2 1511-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR-W 4-01 d.2 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 5-08 d.2 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNR-W 5-08 d.2 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych (oprawy z demontażu) 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
33	d.2 kalk. własna	Malowanie parapetów farbami żywicznymi sigma (2,35*0,33) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
34	KSNR 2 d.2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
35	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z PCV 6*8.7	m ² m ²	 52.200	
				RAZEM	52.200
36	KNR AT-07 d.2 0102-04	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłóże; beton,	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6*8.7	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
37	KNR-W 4-01 d.2 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko (6*8.7)*0.4	m ²		
			m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
38	KNR BC-02 d.2 0418-01	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.5 mm na podłożach betonowych (6*8.7)	m		
			m	52.200	
				RAZEM	52.200
39	TZKNBK XI d.2 0501-38 analogia	Ułożenie posadzki z Tarketu (6*8.7)	m ²		
			m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
3		Klasa 22			
40	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do ponownego montażu 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
41	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6*8.7	m ²		
			m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
42	KNR-W 3 d.3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)	m ²		
			m ²	143.340	
				RAZEM	143.340
43	NNRNBK d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)	m ²		
			m ²	143.340	
				RAZEM	143.340
44	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit) (6*8.7)+((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ²		
			m ²	96.300	
				RAZEM	96.300
45	KNR 2-02 d.3 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (Tynk GTM 75) ((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
46	KNR K-04 d.3 0109-02 analogia	Wykonanie lamperii (Sigma kwarc) ((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
47	KNR 2-17 d.3 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demontaż 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 2-17 d.3 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 4-07 d.3 0328-07	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 30-45 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 4-07 d.3 0316-01	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o wysokości 30-40 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 1500 W (grzejniki z demontażu) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 2-02 d.3 1511-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
52	KNR-W 4-01 d.3 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 5-08 d.3 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 9	kpl.		
			kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W 5-08 d.3 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych (oprawy z demontażu)	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
55	kalk. własna	Malowanie parapetów farbami żywicznymi sigma (2,35*0,33)	szt		
d.3		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
56	KSNR 2 d.3 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
57	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z PCV	m ²		
		6*8.7	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
58	KNR AT-07 d.3 0102-04	Grunтовanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: beton, 6*8.7	m ²		
			m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
59	KNR-W 4-01 d.3 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko (6*8.7)*0.4	m ²		
			m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
60	KNR BC-02 d.3 0418-01	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.5 mm na podłożach betonowych (6*8.7)	m		
			m	52.200	
				RAZEM	52.200
61	TZKBNK XI d.3 0501-38 analogia	Ułożenie posadzki z Tarketu (6*8.7)	m ²		
			m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
4		Klasa 23			
62	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do ponownego montażu 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
63	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6*8.7	m ²		
			m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
64	KNR-W 3 d.4 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)	m ²		
			m ²	143.340	
				RAZEM	143.340
65	NNRNBK d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)	m ²		
			m ²	143.340	
				RAZEM	143.340
66	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit) (6*8.7)+((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ²		
			m ²	96.300	
				RAZEM	96.300
67	KNR 2-02 d.4 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (Tynk GTM 75) ((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
68	KNR K-04 d.4 0109-02 analogia	Wykonanie lamperii (Sigma kwarc) ((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
69	KNR 2-17 d.4 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demontaż 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 2-17 d.4 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR 4-07 d.4 0328-07	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 30-45 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR 4-07 d.4 0316-01	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytych o wysokości 30-40 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 1500 W (grzejniki z demontażu)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR 2-02 d.4 1511-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
74	KNR-W 4-01 d.4 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 5-08 d.4 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
76	KNR-W 5-08 d.4 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych (oprawy z demontażu)	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
77	kalk. własna	Malowanie parapetów farbami żywicznymi sigma (2,35*0,33)	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
78	KSNR 2 d.4 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5		Korytarz - PARTER + klatka schodowa			
79	KNR 4-03 d.5 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do ponownego montażu	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
80	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		(9*9)+(55*2.8)	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
81	KNNR-W 3 d.5 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		468.600	m ²	468.600	
				RAZEM	468.600
82	KNR 2-02 d.5 0815-04 analogia	Gładzie szpachlowe (sufit + ściany)	m ²		
		468.600	m ²	468.600	
				RAZEM	468.600
83	NNRNBK d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(235)+(9*1.6)*4+((55*1.6)*2)	m ²	468.600	
				RAZEM	468.600
84	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit)	m ²		
		468.6	m ²	468.600	
				RAZEM	468.600
85	TZKNBK XV d.5 0211-02 analogia	Malowanie ścian kolorami jasnymi - dwa razy(lamperia)	m ²		
		((9*1.5)*4)+((55*1.5)*2)	m ²	219.000	
				RAZEM	219.000
86	KNR 4-07 d.5 0328-07	Demontaż grzejników dwupłytych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 30-45 cm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
87	KNR 4-07 d.5 0316-01	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytych o wysokości 30-40 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 1500 W (grzejniki z demontażu)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
88	KNR 2-02 d.5 1511-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
89	KNR-W 5-08 d.5 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
90	KNR-W 5-08 d.5 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych (oprawy z demontażu)	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
91	KNKRB 3 d.5 0701-04	Wykucie z muru okien zespolonych	m ²		
		0.6*1.1	m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
92	KNR 2-02 d.5 2006-01 analogia	Zabudowa płytą GK otworu po oknie.	m ²		
		0.66	m ²	0.660	
				RAZEM	0.660
93	KNKRB 3 d.5 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi PCV wewnętrznych	m ²		
		0.8*2.1	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
94	NNRNKB d.5 202 2809-04 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - demontaż	m		
		110+5.6+36	m	151.600	
				RAZEM	151.600
95	NNRNKB d.5 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		110+5.6+36	m	151.600	
				RAZEM	151.600
96	KNNR 3 d.5 0702-05 analogia	Wymiana drzwi łazienkowych	m ²		
		(0.6*1.8)*4	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
6		Korytarz - II PIĘTRO			
97	KNR 4-03 d.6 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym - do ponownego montażu	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
98	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		(9*9)+(55*2.8)	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
99	KNNR-W 3 d.6 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		468.600	m ²	468.600	
				RAZEM	468.600
100	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(235)+(9*1.6)*4+((55*1.6)*2)	m ²	468.600	
				RAZEM	468.600
101	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit)	m ²		
		468.6	m ²	468.600	
				RAZEM	468.600
102	TZKNBK XV d.6 0211-02 analogia	Malowanie ścian kolorami jasnymi - dwa razy(lamperia)	m ²		
		((9*1.5)*4)+((55*1.5)*2)	m ²	219.000	
				RAZEM	219.000
103	KNR-W 5-08 d.6 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo- cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
104	KNR-W 5-08 d.6 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych (oprawy z demontażu)	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
105	KNNR 3 d.6 0702-05 analogia	Wymiana drzwi łazienkowych	m ²		
		(0.6*1.8)*3	m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
106	d.6 kalk. własna	Wymiana wyłazów dachowych wraz z drabinką włazową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
7		Łazienki II PIĘTRO			
7.1		Damska			
107	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 6.2*2.7	m ² m ²	 16.740	
				RAZEM	16.740
108	KNR-W 3 d.7. 1002-06 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby (6.2*2.7)+((6.2*1.4)*2)+((2.7*1.4)*2)	m ² m ²	 41.660	
				RAZEM	41.660
109	NNRNKB d.7. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 41.66	m ² m ²	 41.660	
				RAZEM	41.660
110	KNR 2-02 d.7. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit) 41.66	m ² m ²	 41.660	
				RAZEM	41.660
111	kalk. własna d.7. 1 1	Renowacja fug (5*1.7)*2+(1.3*1.7)*2	m ² m ²	 21.420	
				RAZEM	21.420
112	KNR 3 d.7. 0702-05 1 analogia	Wymiana drzwi łazienkowych (0.6*1.8)*4	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
113	kalk. własna d.7. 1 1	Malowanie parapetów farbami żywicznymi sigma (2,35*0,33) 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
7.2		Męska			
114	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 6.2*2.7	m ² m ²	 16.740	
				RAZEM	16.740
115	KNR-W 3 d.7. 1002-06 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby (6.2*2.7)+((6.2*1.4)*2)+((2.7*1.4)*2)	m ² m ²	 41.660	
				RAZEM	41.660
116	NNRNKB d.7. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 41.66	m ² m ²	 41.660	
				RAZEM	41.660
117	KNR 2-02 d.7. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit) 41.66	m ² m ²	 41.660	
				RAZEM	41.660
118	kalk. własna d.7. 2 2	Renowacja fug (5*1.7)*2+(1.3*1.7)*2	m ² m ²	 21.420	
				RAZEM	21.420
119	KNR 3 d.7. 0702-05 2 analogia	Wymiana drzwi łazienkowych (0.6*1.8)*2	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
120	kalk. własna d.7. 2 2	Malowanie parapetów farbami żywicznymi sigma (2,35*0,33) 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121	KNR 2-15/ d.7. GEBERIT 2 0203-01	Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Łazienki Parter			
8.1		MĘSKA			
122	KNR 4-02 d.8. 0235-06 1	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
123	KNR-W 4-02 d.8. 0141-01 1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNR-W 3 d.8. 1002-06 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		$(6.2 \cdot 2.7) + ((6.2 \cdot 1.4) \cdot 2) + ((2.7 \cdot 1.4) \cdot 2)$	m ²	41.660	
				RAZEM	41.660
125	NNRKNB d.8. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		41.66	m ²	41.660	
				RAZEM	41.660
126	KNR 2-02 d.8. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit)	m ²		
		41.66	m ²	41.660	
				RAZEM	41.660
127	KNRKB 4-I d.8. 0116-01 1 analogia	Montaż Umywalki oraz kranu z demontażu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
128	KNR 2-15/ d.8. GEBERIT 1 0203-01	Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
129	KNR 4-02 d.8. 0235-09 1	Demontaż ustępu z miską żeliwną	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
130	KNR 2-15 d.8. 0224-02 1	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopluk' lub W-70	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
131	d.8. kalk. własna 1	Renowacja fug	m ²		
		$(5 \cdot 1.7) \cdot 2 + (1.3 \cdot 1.7) \cdot 2$	m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
132	KNR 3 d.8. 0702-05 1 analogia	Wymiana drzwi łazienkowych	m ²		
		$(0.6 \cdot 1.8) \cdot 2$	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
8.2		DAMSKA			
133	KNR 4-02 d.8. 0235-06 2	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
134	KNR-W 4-02 d.8. 0141-01 2	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
135	KNNR-W 3 d.8. 1002-06 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby $(6.2*2.7)+((6.2*1.4)*2)+((2.7*1.4)*2)$	m ² m ²	 41.660	
				RAZEM	41.660
136	NNRNKB d.8. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 41.66	m ² m ²	 41.660	
				RAZEM	41.660
137	KNR 2-02 d.8. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit) 41.66	m ² m ²	 41.660	
				RAZEM	41.660
138	KNKRB 4-I d.8. 0116-01 2 analogia	Montaż Umywalki oraz kranu z demontażu 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
139	KNR 4-02 d.8. 0235-09 2	Demontaż ustępu z miską żeliwną 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
140	KNR 2-15 d.8. 0224-02 2	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
141	kalk. własna 2	Renowacja fug $(5*1.7)*2+(1.3*1.7)*2$	m ² m ²	 21.420	
				RAZEM	21.420
142	KNNR 3 d.8. 0702-05 2 analogia	Wymiana drzwi łazienkowych $(0.6*1.8)*4$	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
9		łazienka- korytarz przy stołówce			
9.1		DAMSKA			
143	KNR 2-02 d.9. 2006-01 1	Okładziny z płyt gips.-karton.(płyta wodoodporna) pojedyncze na ścianach i sufitach $(3*1.6)+(3*3.1)*2+(1.6*3.1)*2$	m ² m ²	 33.320	
				RAZEM	33.320
144	KNR AT-13 d.9. 0105-04 1	Wykucie bruzd o szer do 15 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
145	KNNR 4 d.9. 0111-01 1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
146	KNNR 4 d.9. 0230-02 1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNNR 4 d.9. 0233-03 1	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
148	kalk. własna 1	Demontaż кабин usłepowych 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
149	KNR 2-02 d.9. 1106-01 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		3*1.6	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
150 d.9. 1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4	m ²		
		3*1.6	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
151 d.9. 1	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m ²		
		3*1.6	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
152 d.9. 1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		3*1.6	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
153 d.9. 1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
		(3*1.8)*2+(1.6*1.8)*2	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
154 d.9. 1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej Krotność = 2	m ²		
		0.63	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
155 d.9. 1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
156 d.9. 1	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
157 d.9. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy łazienkowych dla osób niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
158 d.9. 1	KNR 5 0410-02 analogia	Wentylatory ścienné łazienkowe (dostawa + montaż)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
159 d.9. 1	kalk. własna	Przeniesienie kaloryfera	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
160 d.9. 1	KNP ZREW 07 0704-928	Udrożnienie rurociągów	10 mb		
		1	10 mb	1.000	
				RAZEM	1.000
161 d.9. 1	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9.2		MESKA			
162 d.9. 2	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(płyta wodoodporna) pojedyncze na ścianach i sufitych	m ²		
		(3*1.6)+(3*3.1)*2+(1.6*3.1)*2	m ²	33.320	
				RAZEM	33.320
163 d.9. 2	KNR AT-13 0105-04	Wykucie bruzd o szer do 15 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
164 d.9. 2	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
165 d.9. 2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
166 d.9. 2	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
167 d.9. 2	KNNR 4 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
168 d.9. 2	kalk. własna	Demontaż kabin ustępowych 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
169 d.9. 2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 3*1.6	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
170 d.9. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4 3*1.6	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
171 d.9. 2	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych 3*1.6	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
172 d.9. 2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 3*1.6	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
173 d.9. 2	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm (3*1.8)*2+(1.6*1.8)*2	m ² m ²	 16.560	
				RAZEM	16.560
174 d.9. 2	KNR 0-35 0125-02 analogia	Kabiny , czterościenne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
175 d.9. 2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
176 d.9. 2	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
177 d.9. 2	KNNR 5 0410-02 analogia	Wentylatory ściennie łazienkowe (dostawa + montaż) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
178 d.9. 2	kalk. własna	Przeniesienie kaloryfera 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
179	KNP ZREW d.9. 07 0704-928 2	Udrożnienie rurociągów	10 mb		
		1	10 mb	1.000	
				RAZEM	1.000
180	KNR-W 2-15 d.9. 0218-01 2	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Korytarz			
181	KNR 0-14 d.10 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 3.1*6.6	m ²		
			m ²	20.460	
				RAZEM	20.460
182	KNR AT-09 d.10 0201-01	paroizolacja	m ²		
		3.1*6.6	m ²	20.460	
				RAZEM	20.460
183	KNKRB 2 d.10 1402-01	Malowanie podłóży gipsowych sufitów farbą klejową	m ²		
		3.1*6.6	m ²	20.460	
				RAZEM	20.460
184	KNR 2-15 d.10 0120-02 analogia	Szafki hydrantowe wewnętrzne - wymiana	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Pomieszczenie socjale			
185	KNR 0-14 d.11 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 3*1.8	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
186	KNR AT-09 d.11 0201-01	paroizolacja	m ²		
		3*1.8	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
187	KNKRB 2 d.11 1402-01	Malowanie podłóży gipsowych sufitów farbą klejową	m ²		
		3*1.8	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
12		Korytarz przy bibliotece			
188	KNR 0-14 d.12 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 3.1*9	m ²		
			m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
189	KNR AT-09 d.12 0201-01	paroizolacja	m ²		
		3.1*9	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
190	KNKRB 2 d.12 1402-01	Malowanie podłóży gipsowych sufitów farbą klejową	m ²		
		3.1*9	m ²	27.900	
				RAZEM	27.900
13		Stołówka			
191	KNR 4-01 d.13 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
192	NNRNKB d.13 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
193	KNR 2-02 d.13 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
14		Klasa 1			
194	KNR 4-03 d.14 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do ponownego montażu	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
195	KNR-W 4-01 d.14 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6*8.7	m ²	52.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	52.200
196 d.14	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)	m ² m ²	 143.340	
				RAZEM	143.340
197 d.14	NNRKNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)	m ² m ²	 143.340	
				RAZEM	143.340
198 d.14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit) (6*8.7)+((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ² m ²	 96.300	
				RAZEM	96.300
199 d.14	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (Tynk GTM 75) ((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ² m ²	 44.100	
				RAZEM	44.100
200 d.14	KNR K-04 0109-02 analogia	Wykonanie lamperii (Sigma kwarc) ((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)	m ² m ²	 44.100	
				RAZEM	44.100
201 d.14	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demontaż 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
202 d.14	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
203 d.14	KNR 4-07 0328-07	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 30-45 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
204 d.14	KNR 4-07 0316-01	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o wysokości 30-40 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 1500 W (grzejniki z demontażu) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
205 d.14	KNR 2-02 1511-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
206 d.14	KNR-W 4-01 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
207 d.14	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
208 d.14	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych (oprawy z demontażu) 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
209 d.14	kalk. własna	Malowanie parapetów farbami żywicznymi sigma (2,35*0,33) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
210 d.14	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.8*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
15		Klasa 2			
211 d.15	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do ponownego montażu 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
212 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6*8.7	m ² m ²	 52.200	
				RAZEM	52.200
213 d.15	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		$(6 \cdot 8.7) + ((6 \cdot 3.1) \cdot 2) + ((8.7 \cdot 3.1) \cdot 2)$	m ²	143.340	
				RAZEM	143.340
214	NNRNKB d.15 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(6 \cdot 8.7) + ((6 \cdot 3.1) \cdot 2) + ((8.7 \cdot 3.1) \cdot 2)$	m ²		
			m ²	143.340	
				RAZEM	143.340
215	KNR 2-02 d.15 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit) $(6 \cdot 8.7) + ((6 \cdot 1.5) \cdot 2) + ((8.7 \cdot 1.5) \cdot 2)$	m ²		
			m ²	96.300	
				RAZEM	96.300
216	KNR 2-02 d.15 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (Tynk GTM 75) $((6 \cdot 1.5) \cdot 2) + ((8.7 \cdot 1.5) \cdot 2)$	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
217	KNR K-04 d.15 0109-02 analogia	Wykonanie lamperii (Sigma kwarc) $((6 \cdot 1.5) \cdot 2) + ((8.7 \cdot 1.5) \cdot 2)$	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
218	KNR 2-17 d.15 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demontaż 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
219	KNR 2-17 d.15 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
220	KNR 4-07 d.15 0328-07	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 30-45 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
221	KNR 4-07 d.15 0316-01	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o wysokości 30-40 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 1500 W (grzejniki z demontażu) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
222	KNR 2-02 d.15 1511-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
223	KNR-W 4-01 d.15 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
224	KNR-W 5-08 d.15 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 9	kpl.		
			kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
225	KNR-W 5-08 d.15 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych (oprawy z demontażu) 9	kpl.		
			kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
226	d.15 kalk. własna	Malowanie parapetów farbami żywicznymi sigma (2,35*0,33) 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
227	KSNR 2 d.15 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16		Klasa 3			
228	KNR 4-03 d.16 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do ponownego montażu 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
229	KNR-W 4-01 d.16 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6*8.7	m ²		
			m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
230	KNR-W 3 d.16 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby $(6 \cdot 8.7) + ((6 \cdot 3.1) \cdot 2) + ((8.7 \cdot 3.1) \cdot 2)$	m ²		
			m ²	143.340	
				RAZEM	143.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
231 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)$	m ²		
			m ²	143.340	
				RAZEM	143.340
232 d.16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit) $(6*8.7)+((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)$	m ²		
			m ²	96.300	
				RAZEM	96.300
233 d.16	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (Tynk GTM 75) $((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)$	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
234 d.16	KNR K-04 0109-02 analogia	Wykonanie lamperii (Sigma kwarc) $((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)$	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
235 d.16	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demontaż 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
236 d.16	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
237 d.16	KNR 4-07 0328-07	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 30-45 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
238 d.16	KNR 4-07 0316-01	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o wysokości 30-40 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 1500 W (grzejniki z demontażu) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
239 d.16	KNR 2-02 1511-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
240 d.16	KNR-W 4-01 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
241 d.16	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 9	kpl.		
			kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
242 d.16	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych (oprawy z demontażu) 9	kpl.		
			kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
243 d.16	kalk. własna	Malowanie parapetów farbami żywicznymi sigma (2,35*0,33) 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
244 d.16	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
17		Klasa 4			
245 d.17	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do ponownego montażu 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
246 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6*8.7	m ²		
			m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
247 d.17	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby $(6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)$	m ²		
			m ²	143.340	
				RAZEM	143.340
248 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(6*8.7)+((6*3.1)*2)+((8.7*3.1)*2)$	m ²		
			m ²	143.340	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	143.340
249 d.17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit) $(6*8.7)+((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)$	m ²		
			m ²	96.300	
				RAZEM	96.300
250 d.17	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (Tynk GTM 75) $((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)$	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
251 d.17	KNR K-04 0109-02 analogia	Wykonanie lamperii (Sigma kwarc) $((6*1.5)*2)+((8.7*1.5)*2)$	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
252 d.17	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm - demontaż 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
253 d.17	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne wentylacji nawiewnej 14x14 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
254 d.17	KNR 4-07 0328-07	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 30-45 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
255 d.17	KNR 4-07 0316-01	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o wysokości 30-40 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 1500 W (grzejniki z demontażu) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
256 d.17	KNR 2-02 1511-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
257 d.17	KNR-W 4-01 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
258 d.17	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 9	kpl.		
			kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
259 d.17	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z PCV 6*8.7	m ²		
			m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
260 d.17	KNR AT-07 0102-04	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: beton, 6*8.7	m ²		
			m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
261 d.17	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko $(6*8.7)*0.4$	m ²		
			m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
262 d.17	KNR BC-02 0418-01	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.5 mm na podłożach betonowych (6*8.7)	m		
			m	52.200	
				RAZEM	52.200
263 d.17	TZKNBK XI 0501-38 analogia	Ułożenie posadzki z Tarketu (6*8.7)	m ²		
			m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
264 d.17	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych (oprawy z demontażu) 9	kpl.		
			kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
265 d.17	kalk. własna	Malowanie parapetów farbami żywicznymi sigma (2,35*0,33) 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
266 d.17	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (Klasa 4 + Klasa 5)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
18		POKÓJ nr. 24			
267	KNR 4-03 d.18 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - do ponownego montażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
268	KNR-W 4-01 d.18 0818-05	Zerwanie posadzki z PCV	m ²		
		6*2.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
269	KNR 2-02 d.18 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		6*2.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
270	NNRKNB d.18 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
		12+5.6	m	17.600	
				RAZEM	17.600
271	KNR-W 4-01 d.18 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6*2.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
272	KNR-W 3 d.18 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		(6*2.8)+((6*1.6)*2)+((2.8*1.6)*2)	m ²	44.960	
				RAZEM	44.960
273	NNRKNB d.18 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		44.960	m ²	44.960	
				RAZEM	44.960
274	KNR 2-02 d.18 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany + sufit)	m ²		
		44.960	m ²	44.960	
				RAZEM	44.960
275	KNR K-04 d.18 0109-02 analogia	Wykonanie lamperii (Sigma kwarc)	m ²		
		((6*1.5)*2)+((2.8*1.5)*2)	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
276	KNR 4-07 d.18 0328-07	Demontaż grzejników dwupłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 30-45 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
277	KNR 4-07 d.18 0316-01	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytkowych o wysokości 30-40 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 1500 W (grzejniki z demontażu)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
278	KNR 2-02 d.18 1511-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
279	KNR-W 5-08 d.18 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
280	KNR-W 5-08 d.18 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych (oprawy z demontażu)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
281	kalk. własna d.18	Malowanie parapetów farbami żywicznymi sigma (2,35*0,33)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
282	KSNR 2 d.18 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800