

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20*3	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
55 d.3	KNNR 2 0101-05 z.sz. 5.5.	Deskowanie tradycyjne belek nadproży - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu (1.50+1.25)*0.24*2+(1.20+1.00)*0.24	m ² m ²	 1.848	
				RAZEM	1.848
56 d.3	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zębowane o śr. 12 mm (1.50+1.25)*4*0.000888	t t	 0.010	
				RAZEM	0.010
57 d.3	KNR-W 2-02 0259-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm (1.50+1.25)/0.20*0.92*0.000222	t t	 0.003	
				RAZEM	0.003
58 d.3	KNNR 2 0107-06 z.sz. 5.5.	Betonowanie belek nadproży zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - beton C20/25 (1.50+1.25)*0.24*0.24	m ³ m ³	 0.158	
				RAZEM	0.158
59 d.3	KNR-W 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (1.62*1.60+1.62*1.50*2)*0.39	m ³ m ³	 2.906	
				RAZEM	2.906
60 d.3	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów z konglomeratu gr. 3 cm szer. 35 cm długości do 1 m 2+1	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
61 d.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów z konglomeratu gr. 3 cm szer. 35 cm długości ponad 1 m 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
62 d.3	KNR-W 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 4.50*16	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
63 d.3	KNR-W 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 4.50*16	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
64 d.3	KNR-W 2-02 1215-01	Kratki wentylacyjne 14x14 cm z żaluzją osadzone w ścianach 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
65 d.3	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły 0.84*0.36*2.00*3+0.60*0.36*2.00*3+0.36*0.36*2.00	m ³ m ³	 3.370	
				RAZEM	3.370
66 d.3	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm 0.94*0.46+0.70*0.46*3+0.46*0.46	m ² m ²	 1.610	
				RAZEM	1.610
67 d.3	KNR-W 2-02 1215-01	Kratki stalowe o wym. 14x14 cm osadzone w ścianach kominów 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
4	45421000-4	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
68 d.4	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 - okno O1 o wym. 60x60 cm - 2 szt 0.60*0.60*2	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
69 d.4	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okno O2 o wym. 90x140 cm - 1 szt 0.90*1.40	m ² m ²	 1.260	
				RAZEM	1.260
70 d.4	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno O3 o wym. 135x140 cm - 1 szt 1.35*1.40	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
71 d.4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O4 o wym. 162x150 cm - 4 szt 1.62*1.50*4	m ² m ²	 9.720	
				RAZEM	9.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.4	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O5 o wym. 205x150 cm - 2 szt 2.05*1.50*2	m ² m ²	 6.150	
				RAZEM	6.150
73 d.4	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno O6 o wym. 120x160 cm - 1 szt 1.20*1.60	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
74 d.4	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O7 o wym. 162x160 mm - 5 szt 1.62*1.60*5	m ² m ²	 12.960	
				RAZEM	12.960
75 d.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe DZ1 o wym. 950x2300 mm - 1 szt 0.95*2.30	m ² m ²	 2.185	
				RAZEM	2.185
76 d.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia - drzwi DZ2 dwuskrzydłowe o wym. 180x260 cm - 1 szt 1.80*2.60	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
77 d.4	KNR-W 2-02 1204-04	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe do kotłowni - drzwi DZ3 o wym. 1000x2100 mm 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
78 d.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice regulowane 110, 90 i 80 0.95*2.10*2+0.90*2.10*5+1.10*2.10*2+0.80*2.10*2	m ² m ²	 21.420	
				RAZEM	21.420
79 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.85*2.00*2+0.80*2.00*5+1.00*2.00*2+0.70*2.00*2	m ² m ²	 18.200	
				RAZEM	18.200
80 d.4	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie w skrzydłach drzwiowych klamek z szyldami 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
81 d.4	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie w skrzydłach drzwiowych zamków wpuszczanych zwykłych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
82 d.4	KNR-W 4-01 0921-04	Założenie w skrzydłach drzwiowych zamków wpuszczanych łazienkowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
83 d.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia - drzwi D7 dwuskrzydłowe o wym. 1800x2100 mm 1.80*2.10	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
84 d.4	KNR AL-01 0304-06	Montaż samozamykaczy do drzwi 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5	45410000-4	TYNKI, OKŁADZINY ŚCIENNE I MALOWANIE			
85 d.5	KNR 9-03 0109-06	Przygotowanie podłoża ścian pod tynki gipsowe mechanicznie <wiatrołap> (1.26*2+1.00*2)*2.75-0.95*2.10-0.95*2.30+(0.90+2.30*2)*0.25 <komunikacja wewnętrzna> (2.20+1.10+1.00+0.41+2.20*2+2.45+0.80+0.70)*2.75-0.95*2.10-0.80*2.10*2-0.90*2.10*2 <kuchnia> (3.58*2+3.44*2+0.62)*2.75-1.35*1.40-0.80*2.10+(1.35+1.40*2)*0.25 <łazienka> (2.50*2+1.56*2)*2.75-0.90*1.40-0.80*2.10+(0.90+1.40*2)*0.25 <pokój> (3.87*2+4.47*2)*2.75-2.05*1.50-0.90*2.10+(2.05+1.50*2)*0.25 <pokój> (4.00*2+4.47*2)*2.75-2.05*1.50-0.90*2.10+(2.05+1.50*2)*0.25 <szatnia> (3.20*2+2.30*2)*2.93-1.80*2.10-1.10*2.10*2-1.80*2.60-0.90*2.10 <WC damskie> (2.45*2+1.65+1.35+0.30+1.43*2+1.00*2+1.30*2+1.10*2)*2.75-0.60*0.60*2-1.10*2.10-0.90*2.10*4+(0.60*3*2+1.10+2.10*2)*0.25 <Wc męskie i dla niepełnosprawnych> (2.45*2+1.45*2)*2.75-1.10*2.10+(1.10+2.10*2)*0.25 <pom. porządkowe> (2.30*2+1.20*2)*2.93-0.90*2.10 <aneks kuchenny> (4.43*2+2.18*2)*3.20-1.62*1.60-0.95*2.10+(1.62+2.10*2+0.95+2.10*2)*0.25 <świetlica> (11.80+4.43*2+1.30+2.70)*3.20+(13.91+2.00+4.37*2+1.30+2.70)*2.93-1.62*1.60*4-1.62*1.50*4-0.95*2.10-1.80*2.10+11.80*0.27+(1.62*8+1.50*2*4+1.60*2*4)*0.25 <kotłownia> (4.43*2+1.91*2)*2.93-1.20*1.60-1.00*2.10+(1.20+1.60*2+1.00+2.10*2)*0.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9.625 26.780 37.783 20.315 42.168 42.883 17.260 40.750 20.465 18.620 40.460 149.620 35.532	