

Goworowo, dn. 2020.04.07

Urząd Gminy Goworowo

Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania RI.271.5.2020.MR „Termomodernizacja świetlicy w Goworowie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania:

1. Proszę o podanie wymiarów:

1) Kurtyny z możliwością sterowania procesu rozsuwania, mocowaną do sufitu, z materiału niegniotącego się, spełniającego normy wymagane w budynkach użyteczności publicznej

2) Przepierzenia przez całą długość sceny z przeznaczeniem jako garderoba dla artystów i zaplecze sceniczne

3) Zastony we wszystkich oknach sali głównej świetlicy z materiału jak kurtyna, z możliwością ręcznego przesuwania.

Odp. Zamawiający odstępuje od wykonania ww. zakresu prac w danym postępowaniu.

2. Czy przedmiar jest wiążący, czy tylko pomocniczy lub sprecyzowanie przez Zamawiającego co jest zakresem.

Odp. Przedmiar robót określa całość zakresu prac termomodernizacyjnych, elewacyjnych i związanych z wymianą stolarki okiennej. Oprócz tego należy wykonać, zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia, prace związane z rozebraniem, przeniesieniem i budową nowego ogrodzenia, montażem osłon okiennych w łazienkach i aneksie kuchennym, montażem okna z nawiewami w pomieszczeniu pod sceną oraz montażem masztu flagowego.

3. W pozycji nr 11 kosztorysu: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu podano w obmiarze 394 sztuk dybli, czyli 1 sztuka na 1 m² styropianu.

Prawidłowo powinno się przyjąć 6 sztuk dybli na 1 m² styropianu. Proszę o zmianę ilości dybli z 394 sztuk na 2 364,00 sztuki.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 8 do SIWZ – przedmiar robót, w którym podano prawidłowe wielkości.

4. W pozycjach nr 35 i 36 kosztorysu podano 266 m² powierzchni oczyszczenia i zagruntowania. W pozycji nr 38 przyjęto 143 m² (powinno być 266 m²) przyklejenia płyt styropianowych, a w pozycjach nr 40, 41 i 42 przyjęto powierzchnię 266 m². Proszę o zmianę powierzchni przyklejenia płyt styropianowych o powierzchni 266 m², jak również zmianę ilości dybli do przymocowania płyt styropianowych z 266 sztuk na 1596 sztuk (powierzchnia 266 m² x 6 sztuk dybli na 1 m²).

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 8 do SIWZ – przedmiar robót, w którym podano prawidłowe wielkości.

5. Proszę o informację z jakiego materiału mają być wykonane okna, jakiego koloru i jaka szyba?

Odp. Do zastosowania okna plastikowe, koloru białego, szyba trzykomorowa. Okno antywłamaniowe w pomieszczeniu pod sceną z dodatkową powłoką.

WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek