

Goworowo, dn. 2020.04.09

Urząd Gminy Goworowo

Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania RI.271.5.2020.MR „Termomodernizacja świetlicy w Goworowie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania:

*1. „...rozebrać mały budynek przy garażach, rozebrać ogrodzenie z cegły od strony południowej, zdemontować ogrodzenie z płyt betonowych od strony ul. Strażackiej i przenieść je na zachodnią granicę działki w miejsce po zburzonym budynku. Na granicy wschodniej i południowej działki nr 482 należy ustawić nowe ogrodzenie panelowe” - proszę o uzupełnienie planu zagospodarowania terenu z podaniem wymiarów.*

Odp. Plan zagospodarowania terenu został zamieszczony w projekcie budowlanym. Budynek do rozbiórki ma powierzchnię ok. 7 m<sup>2</sup> i jest to stary wychodek zewnętrzny na trzy stanowiska. Do demontażu i przestawienia jest ok. 10 m ogrodzenia z płyt betonowych. Południowa granica działki to ok. 32 m, także łączna długość nowego ogrodzenia panelowego to ok. 42 m.

*2. W ramach otworu okiennego o wymiarach 160x105 cm w pomieszczeniu pod sceną należy wykonać okno antywłamaniowe wraz z nawiewami podokiennymi grawitacyjnymi oraz wentylatorem elektrycznym - brak w projekcie - proszę o uzupełnienie.*

Odp. Proszę o zastosowanie kalkulacji własnej Wykonawcy.

*3. Na scenie należy wykonać kurtynę z możliwością sterowania procesu rozsuwania - rozsuwanie ręczne czy elektryczne? Na scenie od strony garaży należy wykonać przepierzenie przez całą jej długość z przeznaczeniem jako garderoba dla artystów i zaplecze sceniczne; - z jakiego materiału należy wykonać przepierzenie?*

Odp. Zgodnie ze zmianą treści SIWZ Zamawiający odstępuje od realizacji tego zakresu prac w ramach przedmiotowego postępowania.

*4. Brak wykazu stolarki okiennej garażu i wieży - jakie parametry cieplne i jaki rodzaj szklenia mają posiadać okna?*

Odp. Wykaz stolarki został zamieszczony w projekcie budowlanym. Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami należy zastosować okna plastikowe, koloru białego, szyba trzykomorowa. Okno antywłamaniowe w pomieszczeniu pod sceną z dodatkową powłoką.

*5. Brak wymiarów w projekcie dotyczącym budynku garażu.*

Odp. Szczegółowa powierzchnia prac elewacyjnych na budynku garażu została zamieszczona w przedmiarze robót, którego treść została zmieniona w ramach zmiany treści SIWZ.

*6. Proszę o informacje dlaczego w przedmiarach zostało pominięte wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z przygotowaniem powierzchni ścian fund. budynku świetlicy i garażu oraz pominięto wykonanie pasów elewacji z materiałów niepalnych - czy należy to uwzględnić w cenie oferty?*

Odp. Roboty w zakresie izolacji przeciwwilgociowej zostały opisane w zmienionym przedmiarze robót w pozycjach od 1 do 4 oraz od 25 do 28. Lokalizacja pasów z materiałów niepalnych została zamieszczona w projekcie budowlanym, na rzucie parteru. Należy uwzględnić w ofercie cenę ich wykonania. Proszę o zastosowanie kalkulacji własnej Wykonawcy.

*7. W dokumentacji projektowej zaprojektowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (rys. A-10). W załączonych przedmiarach inwestorskich ujęto inne wymiary stolarki okiennej, a nie ujęto stolarki drzwiowej. Prosimy o uaktualnienie przedmiarów. Na stronie Zamawiający zamieścił rysunki typu więźba dachowa, rzut dachu itp., które wg mnie nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Czy zamieszczone rysunki służą tylko pomocniczo do określenia wyceny?*

Odp. Stolarka drzwiowa została wykonana w ramach innego zamówienia. Proszę o wycenę stolarki, określonej w przedmiarze robót. Załączony do SIWZ projekt budowlany określa wszystkie prace, przewidziane dla budynku. W ramach niniejszego postępowania przetargowego realizowana będzie część tych prac. Pozostałe zostały wykonane na przełomie ostatnich dwóch lat w ramach przetargu nr RI.271.9.2019.MR, którego dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

Z up. WÓJTA

Antoni Mulałka  
SEKRETARZ GMINY