

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego budynku świetlicy gminnej wraz z infrastrukturą techniczną - świetlica i garaże - ELEWACJA
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr: 482, obręb ew. 0011 Goworowo, jednostka ew. 141504_2 Goworowo.
INWESTOR : Gmina Goworowo z siedzibą Urzędu Gminy Goworowo
ADRES INWESTORA : ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : BUDOWLANA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Mariusz Krukowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. arch. Aleksander Wietrow
DATA OPRACOWANIA : 06.04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa istniejącego budynku świetlicy gminnej wraz z infrastrukturą techniczną - świetlica i garaże - ELEWACJA						
1			Goworowo - świetlica gminna i garaże - roboty budowlane			
1.1			BUDYNEK ŚWIETLICY			
1.1.1		45320000-6	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych			
1	S.02.03.	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.			0.5*1.2*(25.71+38.16)	m ³	38.32	
1.1					RAZEM	38.32
2	S.02.03.	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
d.1.			38.32	m ³	38.32	
1.1					RAZEM	38.32
3	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5 cm	m ²		
d.1.			1.2*(25.71+38.16)	m ²	76.64	
1.1					RAZEM	76.64
4	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
d.1.			76.64	m ²	76.64	
1.1					RAZEM	76.64
1.1.2		45321000-3	Docieplenie elewacji			
5	S.07.00.	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.			85.0	m ²	85.00	
1.2					RAZEM	85.00
6	S.07.00.	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i mycie	m ²		
d.1.			346.23+25.38	m ²	371.61	
1.2					RAZEM	371.61
7	S.07.00.	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.			371.61	m ²	371.61	
1.2					RAZEM	371.61
8	S.07.00.	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1.			25.71+38.16	m	63.87	
1.2					RAZEM	63.87
9	S.07.00.	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. średnia 5 cm do ścian	m ²		
d.1.			57.71	m ²	57.71	
1.2					RAZEM	57.71
10	S.07.00.	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 15 cm do ścian	m ²		
d.1.			346.23+25.38	m ²	371.61	
1.2					RAZEM	371.61
11	S.07.00.	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	m ²		
d.1.			371.61	m ²	371.61	
1.2					RAZEM	371.61
12	S.07.00.	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.			371.61	m ²	371.61	
1.2					RAZEM	371.61
13	S.07.00.	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1.			371.61	m ²	371.61	
1.2					RAZEM	371.61

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	S.07.00. d.1. 1.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 371.61-25.38	m ² m ²	 346.23	 346.23
					RAZEM	346.23
15	S.07.00. d.1. 1.2	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - cokół 25.38	m ² m ²	 25.38	 25.38
					RAZEM	25.38
16	S.07.00. d.1. 1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne (1.1*25+1.1+0.9+2.2+1.3+0.6+1.6*2)*0.3	m ² m ²	 11.04	 11.04
					RAZEM	11.04
17	S.01.00. d.1. 1.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 371	m ² m ²	 371.00	 371.00
					RAZEM	371.00
18	S.07.00. d.1. 1.2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 371	m ² m ²	 371.00	 371.00
					RAZEM	371.00
1.2		45000000-7	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1.2.		45100000-8	Rozbiórki			
1						
19	S.02.04. d.1. 2.1	KNR-W 2-25 0310-02	Budynek - rozebranie 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
1.2.		45112710-5	Trawnik			
2						
20	S.10.00. d.1. 2.2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 128.50*0.05	m ³ m ³	 6.43	 6.43
					RAZEM	6.43
21	S.10.00. d.1. 2.2	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 8 6.43	m ³ m ³	 6.43	 6.43
					RAZEM	6.43
22	S.10.00. d.1. 2.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 128.50	m ³ m ³	 128.50	 128.50
					RAZEM	128.50
23	S.10.00. d.1. 2.2	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 128.50	m ² m ²	 128.50	 128.50
					RAZEM	128.50
24	S.10.00. d.1. 2.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu i śmieci 6.43	m ³ m ³	 6.43	 6.43
					RAZEM	6.43
1.3			BUDYNEK GARAŻY i WIEŻA			
1.3.		45320000-6	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych - bez ściany z drzwiami garażowymi			
1						
25	S.02.03. d.1. 3.1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) (4.42+11.81+19.48)*0.5*1.5	m ³ m ³	 26.78	 26.78
					RAZEM	26.78
26	S.02.03. d.1. 3.1	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 26.78	m ³ m ³	 26.78	 26.78
					RAZEM	26.78

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1. 3.1	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5 cm (4.42+11.81+19.48)*1.2	m ² m ²	 42.85	 RAZEM 42.85
28 d.1. 3.1	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 42.85	m ² m ²	 42.85	 RAZEM 42.85
1.3. 2		45421000-4	Stolarka okienna i drzwiowa			
29 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone - 1 okno połaciowe wylazowe o wymiarach 76x50 cm 1	szt szt	 1.00	 RAZEM 1.00
30 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² - okno o wym. 110x200 cm 2*1.2*2.2	m ² m ²	 5.28	 RAZEM 5.28
31 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x90 cm 0.9*0.9*3	m ² m ²	 2.43	 RAZEM 2.43
32 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x45 cm 0.9*0.45*1	m ² m ²	 0.41	 RAZEM 0.41
33 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x85 cm 0.9*0.85*4	m ² m ²	 3.06	 RAZEM 3.06
1.3. 3		45321000-3	Wykonanie elewacji			
34 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 5.28+2.43+0.41+0.06+11.38+15.18+15.20	m ² m ²	 49.94	 RAZEM 49.94
35 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 308.88	m ² m ²	 308.88	 RAZEM 308.88
36 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 308.88	m ² m ²	 308.88	 RAZEM 308.88
37 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-23 2612-09	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej - bez ściany z drzwiami garażowymi 4.42+11.81+19.48	m m	 35.71	 RAZEM 35.71
38 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2609-01	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 5 cm do ścian 293.35+15.53	m ² m ²	 308.88	 RAZEM 308.88
39 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2609-03	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 308.88	m ² m ²	 308.88	 RAZEM 308.88
40 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2609-06	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 308.88	m ² m ²	 308.88	 RAZEM 308.88

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	S.07.00.	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1.				m ²	308.88	
3.3			308.88			308.88
					RAZEM	308.88
42	S.07.00.	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1.				m ²	293.35	
3.3			308.88-15.53			293.35
					RAZEM	293.35
43	S.07.00.	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - cokół	m ²		
d.1.				m ²	15.53	
3.3			15.53			15.53
					RAZEM	15.53
44	S.07.00.	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1.				m ²	3.15	
3.3			1.0*9*0.35			3.15
					RAZEM	3.15
45	S.01.00.	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.				m ²	308.88	
3.3			308.88			308.88
					RAZEM	308.88
46	S.07.00.	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.				m ²	308.88	
3.3			308.88			308.88
					RAZEM	308.88

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 46	Goworowo - świetlica gminna i garaże - roboty budowlane	
1.1	1 - 18	BUDYNEK ŚWIETLICY	
1.1.1	1 - 4	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych	
1.1.2	5 - 18	Docieplenie elewacji	
1.2	19 - 24	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
1.2.1	19 - 19	Rozbiórki	
1.2.2	20 - 24	Trawnik	
1.3	25 - 46	BUDYNEK GARAŻY i WIEŻA	
1.3.1	25 - 28	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych - bez ściany z drzwiami garażowymi	
1.3.2	29 - 33	Stolarka okienna i drzwiowa	
1.3.3	34 - 46	Wykonanie elewacji	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa istniejącego budynku świetlicy gminnej wraz z infrastrukturą techniczną - świetlica i garaże - ELEWACJA						
1		Goworowo - świetlica gminna i garaże - roboty budowlane				
1.1		BUDYNEK ŚWIETLICY				
1.1.1	45320000-6	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych				
d.1.1.1	1 KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³	38.32		
d.1.1.1	2 KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	38.32		
d.1.1.1	3 KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5 cm	m ²	76.64		
d.1.1.1	4 KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	76.64		
Razem dział: Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych						
1.1.2	45321000-3	Docieplenie elewacji				
d.1.1.1	5 KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	85.00		
d.1.1.1	6 KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	371.61		
d.1.1.1	7 KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²	371.61		
d.1.1.1	8 KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokolowej	m	63.87		
d.1.1.1	9 KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. średnia 5 cm do ścian	m ²	57.71		
d.1.1.1	10 KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 15 cm do ścian	m ²	371.61		
d.1.1.1	11 KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	m ²	371.61		
d.1.1.1	12 KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	371.61		
d.1.1.1	13 KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	371.61		
d.1.1.1	14 KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	346.23		
d.1.1.1	15 KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - cokół	m ²	25.38		
d.1.1.1	16 NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	11.04		
d.1.1.1	17 KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	371.00		
d.1.1.1	18 NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	371.00		
Razem dział: Docieplenie elewacji						
Razem dział: BUDYNEK ŚWIETLICY						
1.2	45000000-7	ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
1.2.1	45100000-8	Rozbiórki				
d.1.2	19 KNR-W 2-25 0310-02	Budynek - rozebranie	kpl.	1.00		
Razem dział: Rozbiórki						
1.2.2	45112710-5	Trawnik				

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.1.2 .2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	6.43		
21 d.1.2 .2	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 8	m ³	6.43		
22 d.1.2 .2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	128.50		
23 d.1.2 .2	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	128.50		
24 d.1.2 .2	kalk. własna	Utylizacja gruzu i śmieci	m ³	6.43		
Razem dział: Trawnik						
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU						
1.3	BUDYNEK GARAŻY I WIEŻA					
1.3.1	45320000-6	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych - bez ściany z drzwiami garażowymi				
25 d.1.3 .1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³	26.78		
26 d.1.3 .1	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	26.78		
27 d.1.3 .1	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5 cm	m ²	42.85		
28 d.1.3 .1	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	42.85		
Razem dział: Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych - bez ściany z drzwiami garażowymi						
1.3.2	45421000-4	Stolarka okienna i drzwiowa				
29 d.1.3 .2	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - 1 okno połaciowe wyłazowe o wymiarach 76x50 cm	szt	1.00		
30 d.1.3 .2	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² - okno o wym. 110x200 cm	m ²	5.28		
31 d.1.3 .2	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x90 cm	m ²	2.43		
32 d.1.3 .2	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x45 cm	m ²	0.41		
33 d.1.3 .2	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x85 cm	m ²	3.06		
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa						
1.3.3	45321000-3	Wykonanie elewacji				
34 d.1.3 .3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	49.94		
35 d.1.3 .3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	308.88		
36 d.1.3 .3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²	308.88		
37 d.1.3 .3	KNR 0-23 2612-09	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej - bez ściany z drzwiami garażowymi	m	35.71		
38 d.1.3 .3	KNR 0-17 2609-01	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 5 cm do ścian	m ²	308.88		
39 d.1.3 .3	KNR 0-17 2609-03	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - zamocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	m ²	308.88		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
40 d.1.3 .3	KNR 0-17 2609-06	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	308.88		
41 d.1.3 .3	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	308.88		
42 d.1.3 .3	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	293.35		
43 d.1.3 .3	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - cokół	m ²	15.53		
44 d.1.3 .3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	3.15		
45 d.1.3 .3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	308.88		
46 d.1.3 .3	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	308.88		
Razem dział: Wykonanie elewacji						
Razem dział: BUDYNEK GARAŻY i WIEŻA						
Razem dział: Goworowo - świetlica gminna i garaże - roboty budowlane						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: