

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego budynku świetlicy gminnej wraz z infrastrukturą techniczną - świetlica i garaże - ELEWACJA
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr: 482, obręb ew. 0011 Goworowo, jednostka ew. 141504_2 Goworowo.
INWESTOR : Gmina Goworowo z siedzibą Urzędu Gminy Goworowo
ADRES INWESTORA : ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : BUDOWLANA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Mariusz Krukowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. arch. Aleksander Wietrow
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2020

tech. bud. Mariusz Krukowski

Kosztorysy
tel. 604 461 902

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa istniejącego budynku świetlicy gminnej wraz z infrastrukturą techniczną - świetlica i garaże - ELEWACJA						
1			Goworowo - świetlica gminna i garaże - roboty budowlane			
1.1			BUDYNEK ŚWIETLICY			
1.1.1		45320000-6	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych			
1	S.02.03.	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.1.1			0.5*1.2*(30+34)	m ³	38.40	
					RAZEM	38.40
2	S.02.03.	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
d.1.1.1			38.40	m ³	38.40	
					RAZEM	38.40
3	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5 cm	m ²		
d.1.1.1			1.2*(30+34)	m ²	76.80	
					RAZEM	76.80
4	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
d.1.1.1			76.80	m ²	76.80	
					RAZEM	76.80
1.1.2		45321000-3	Docieplenie elewacji			
5	S.07.00.	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.1.2			1*2*25+1*1*1+1*1*3+1*1*1+2*2*1+1.3*2*1+1*1*1+1.6*1*2+2*3+1.5*2	m ²	74.80	
					RAZEM	74.80
6	S.07.00.	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.1.2			12+140+8+183+51	m ²	394.00	
					RAZEM	394.00
7	S.07.00.	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.1.2			394	m ²	394.00	
					RAZEM	394.00
8	S.07.00.	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1.1.2			60.0	m	60.00	
					RAZEM	60.00
9	S.07.00.	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 5 cm do ścian	m ²		
d.1.1.2			55+72+16	m ²	143.00	
					RAZEM	143.00
10	S.07.00.	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 15 cm do ścian	m ²		
d.1.1.2			394-143	m ²	251.00	
					RAZEM	251.00
11	S.07.00.	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.		
d.1.1.2			394.0	szt.	394.00	
					RAZEM	394.00
12	S.07.00.	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.1.2			394	m ²	394.00	
					RAZEM	394.00
13	S.07.00.	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1.1.2			394.0	m ²	394.00	
					RAZEM	394.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	S.07.00.	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 1.2			394.0	m ²	394.00	
					RAZEM	394.00
15	S.07.00.	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1. 1.2			(1.1*25+1.1+0.9+2.2+1.3+0.6+1.6*2)*0.3	m ²	11.04	
					RAZEM	11.04
16	S.01.00.	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1. 1.2			394.0	m ²	394.00	
					RAZEM	394.00
17	S.07.00.	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1. 1.2			394.0	m ²	394.00	
					RAZEM	394.00
18	S.07.00.	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - cokół	m ²		
d.1. 1.2			6+17+4	m ²	27.00	
					RAZEM	27.00
1.2		45000000-7	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1.2.		45100000-8	Rozbiórki			
1						
19	S.02.04.	KNR-W 2-25 0310-02	Budynek - rozebranie	kpl.		
d.1. 2.1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
1.2.		45112710-5	Trawnik			
2						
20	S.10.00.	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1. 2.2			128.50*0.05	m ³	6.43	
					RAZEM	6.43
21	S.10.00.	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
d.1. 2.2			Krotność = 8 6.43	m ³	6.43	
					RAZEM	6.43
22	S.10.00.	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1. 2.2			128.50	m ³	128.50	
					RAZEM	128.50
23	S.10.00.	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.1. 2.2			128.50	m ²	128.50	
					RAZEM	128.50
24	S.10.00.	kalk. własna	Utylizacja gruzu i śmieci	m ³		
d.1. 2.2			6.43	m ³	6.43	
					RAZEM	6.43
1.3			BUDYNEK GARAŻY			
1.3.		45320000-6	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych			
1						
25	S.02.03.	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1. 3.1			35*0.5*1.5	m ³	26.25	
					RAZEM	26.25
26	S.02.03.	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
d.1. 3.1			26.25	m ³	26.25	
					RAZEM	26.25

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1. 3.1	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5 cm 35*1.2	m ² m ²	 42.00	 RAZEM 42.00
28 d.1. 3.1	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 42.0	m ² m ²	 42.00	 RAZEM 42.00
1.3. 2		45421000-4	Stolarka okienna i drzwiowa			
29 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone - 1 okno połaciowe wylazowe o wymiarach 76x50 cm 1	szt szt	 1.00	 RAZEM 1.00
30 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² - okno o wym. 110x200 cm 2*1.2*2.2	m ² m ²	 5.28	 RAZEM 5.28
31 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x90 cm 0.9*0.9*3	m ² m ²	 2.43	 RAZEM 2.43
32 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x45 cm 0.9*0.45*1	m ² m ²	 0.41	 RAZEM 0.41
33 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x85 cm 0.9*0.85*4	m ² m ²	 3.06	 RAZEM 3.06
1.3. 3		45321000-3	Wykonanie elewacji			
34 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 9*1.5*1.5+3*4*4	m ² m ²	 68.25	 RAZEM 68.25
35 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 73+6+17+7+1+56+60+46	m ² m ²	 266.00	 RAZEM 266.00
36 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 266	m ² m ²	 266.00	 RAZEM 266.00
37 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-23 2612-09	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 40.0	m m	 40.00	 RAZEM 40.00
38 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2609-01	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 5 cm do ścian 55+72+16	m ² m ²	 143.00	 RAZEM 143.00
39 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2609-03	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 266.0	szt. szt.	 266.00	 RAZEM 266.00
40 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2609-06	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 266.0	m ² m ²	 266.00	 RAZEM 266.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	S.07.00.	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1. 3.3			266.0	m ²	266.00	
					RAZEM	266.00
42	S.07.00.	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 3.3			266.0	m ²	266.00	
					RAZEM	266.00
43	S.07.00.	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1. 3.3			1.0*9*0.35	m ²	3.15	
					RAZEM	3.15
44	S.01.00.	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1. 3.3			266.0	m ²	266.00	
					RAZEM	266.00
45	S.07.00.	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1. 3.3			266.0	m ²	266.00	
					RAZEM	266.00
46	S.07.00.	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - cokół	m ²		
d.1. 3.3			3.5+5+11+2.5	m ²	22.00	
					RAZEM	22.00

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 46	Goworowo - świetlica gminna i garaże - roboty budowlane	
1.1	1 - 18	BUDYNEK ŚWIETLICY	
1.1.1	1 - 4	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych ze- wnętrznych	
1.1.2	5 - 18	Docieplenie elewacji	
1.2	19 - 24	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
1.2.1	19 - 19	Rozbiórki	
1.2.2	20 - 24	Trawnik	
1.3	25 - 46	BUDYNEK GARAŻY	
1.3.1	25 - 28	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych ze- wnętrznych	
1.3.2	29 - 33	Stolarka okienna i drzwiowa	
1.3.3	34 - 46	Wykonanie elewacji	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Je dn - mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa istniejącego budynku świetlicy gminnej wraz z infrastrukturą techniczną - świetlica i garaże - ELEWACJA							
1			Goworowo - świetlica gminna i garaże - roboty budowlane				
1.1			BUDYNEK ŚWIETLICY				
1.1.1		45320000-6	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych				
1.1.1.1	S.02.03.	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³	38.40		
1.1.1.2	S.02.03.	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	38.40		
1.1.1.3	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5 cm	m ²	76.80		
1.1.1.4	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	76.80		
Razem dział: Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych							
1.1.2		45321000-3	Docieplenie elewacji				
1.1.2.1	S.07.00.	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	74.80		
1.1.2.2	S.07.00.	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	394.00		
1.1.2.3	S.07.00.	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²	394.00		
1.1.2.4	S.07.00.	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	60.00		
1.1.2.5	S.07.00.	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 5 cm do ścian	m ²	143.00		
1.1.2.6	S.07.00.	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 15 cm do ścian	m ²	251.00		
1.1.2.7	S.07.00.	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	394.00		
1.1.2.8	S.07.00.	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	394.00		
1.1.2.9	S.07.00.	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	394.00		
1.1.2.10	S.07.00.	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	394.00		
1.1.2.11	S.07.00.	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	11.04		
1.1.2.12	S.01.00.	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	394.00		
1.1.2.13	S.07.00.	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	394.00		
1.1.2.14	S.07.00.	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - cokół	m ²	27.00		
Razem dział: Docieplenie elewacji							
Razem dział: BUDYNEK ŚWIETLICY							
1.2		45000000-7	ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
1.2.1		45100000-8	Rozbiórki				

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Je dn - mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19 d.1. 2.1	S.02.04.	KNR-W 2-25 0310-02	Budyneczek - rozebranie	kpl.	1.00		
Razem dział: Rozbiórki							
1.2. 2		45112710-5	Trawnik				
20 d.1. 2.2	S.10.00.	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	6.43		
21 d.1. 2.2	S.10.00.	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 8	m ³	6.43		
22 d.1. 2.2	S.10.00.	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	128.50		
23 d.1. 2.2	S.10.00.	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	128.50		
24 d.1. 2.2	S.10.00.	kalk. własna	Utylizacja gruzu i śmieci	m ³	6.43		
Razem dział: Trawnik							
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU							
1.3 1		45320000-6	BUDYNEK GARAŻY				
1.3. 1		45320000-6	Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych				
25 d.1. 3.1	S.02.03.	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³	26.25		
26 d.1. 3.1	S.02.03.	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	26.25		
27 d.1. 3.1	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5 cm	m ²	42.00		
28 d.1. 3.1	S.04.01.	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	42.00		
Razem dział: Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych							
1.3. 2		45421000-4	Stolarka okienna i drzwiowa				
29 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - 1 okno połaciowe wylazowe o wymiarach 76x50 cm	szt	1.00		
30 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² - okno o wym. 110x200 cm	m ²	5.28		
31 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x90 cm	m ²	2.43		
32 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x45 cm	m ²	0.41		
33 d.1. 3.2	S.06.02.	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² - okno o wym. 90x85 cm	m ²	3.06		
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa							
1.3. 3		45321000-3	Wykonanie elewacji				
34 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	68.25		
35 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	266.00		
36 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²	266.00		
37 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-23 2612-09	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	40.00		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Je dn - mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
38 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2609-01	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 5 cm do ścian	m ²	143.00			
39 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2609-03	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	266.00			
40 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-17 2609-06	Wyrównanie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	266.00			
41 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	266.00			
42 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	266.00			
43 d.1. 3.3	S.07.00.	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	3.15			
44 d.1. 3.3	S.01.00.	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	266.00			
45 d.1. 3.3	S.07.00.	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	266.00			
46 d.1. 3.3	S.07.00.	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - cokół	m ²	22.00			
Razem dział: Wykonanie elewacji								
Razem dział: BUDYNEK GARAŻY								
Razem dział: Goworowo - świetlica gminna i garaże - roboty budowlane								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie: