


PRZEKRÓJ B-B
1:50

P2
blacha dachówkopodobna
łaty 5x6cm
kontrłaty 5x2,5cm
folia izolacyjna
krokwie 7x14 cm

P1
gres mrozoodporny antypoślizgowy gr. 1 cm ze spadkiem min. 1% na elastycznym kleju mrozoodpornym (skrajne płytki na pełnej zaprawie klejowej)
hydroizolacja z dwóch warstw masy bitumicznej
proj. płyta żelbetowa gr. 15cm (zbrojenie dołem i góra; siatka z prętów fi12 stal AIIIIN, dwukierunkowo co 15cm)
tynk sufitu cem.-wapienny gr. 1cm

LEGENDA:
<div></div> ściany istniejące
<div></div> ściany projektowane



PRZEKRÓJ A-A
1:50

Branża	Architektura	ARTE projekt
Faza	P.T. Skala 1:50	PROJEKTOWANIE I USŁUGI INŻYNIERSKIE
Data	Lipiec 2020 r.	MARCIJAN JAN CIEPIERSKI ul. gen. Ludwika Bogusławskiego 23/5, 07-410 Ostrołęka tel. (29) 691 19 85 NIP 7581440469, REGON 146836981
Inwestor	Gmina Goworowo z siedzibą Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.	
Adres bud	Dz. nr. 482, obręb 0011 Goworowo, jedn. 141504_2 Goworowo	
Nazwa projektu	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY WIEŻY W BUDYNKU ŚWIETLICY W GOWOROWIE	
Nazwa rysunku	PRZEKROJE	
Projektant	mgr inż.arch. Aleksander Wietrow	
nr upr. bud. 608/86/Os. urb. 464/88	specjalność architektoniczna	
Asystent	mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska	
		Rys. nr A-6